

Kosztorys ofertowy

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3238L Grabowiec Góra - Rogów- Miączyn w km 0+045+0+205

Lp	Normatyw	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	Element: Roboty przygotowawcze					
1.1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,16		
1.2.	KNNR 00-01-0104-0700	Karczowanie pni o śr. 80-200 cm koparką w gr. kat III i VI z transportem do 2 km	szt.	1		
1.3.	KNNR 00-06-0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30	mb	30		
			RAZEM ELEMENT:			
2	Element: Roboty ziemne					
2.1.	KNNR 00-06-0209-0600	Wykopy wykonane koparkami na odkład o poj. łyżki 0,4 m3 w gr. kat. III 40x1,8x0,15	m3	10,8		
2.2.	KNNR 00-01-0201-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku do 1 km 120x2x0,8	m3	192		
			RAZEM ELEMENT:			
3	Element: Krawężnik					
3.1.	KNR SEK 06-01 0106-0200	Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni wyrównywanie krawędzi jezdni w celu ustawienia krawężnika	m3	160		
3.2.	KNNR 00-06 0403-0301	Krawężnik betonowy o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-10 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej	m	160		
			RAZEM ELEMENT:			
4	Element: Chodnik					
4.1.	KNNR 00-06 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 160x1,6	m2	256		
4.2.	KNNR 00-06 0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm	mb	160		
4.3.	KNNR 00-06 0111-0101	Dolna w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5MPa, warstwa gr. 10 cm. 160x1,5	m2	240		
4.4.	KNNR 00-06 0502-0200	Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm. Kostka Zamawiającego.	m2	135		

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3238L

		90x1,5				
4.5.	KNNR 00-06 0502-0200	Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm. Kostka Wykonawcy. 70x1,5	m2	105		
4.6.	KNNR 00-01 0503-0500	Plantowanie mechaniczne (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych w gruncie kat. I-III 40x0,5+120x1,5	m2	200		
			RAZEM ELEMENT:			
Razem kosztorys netto						
Podatek VAT 22%						
Razem kosztorys brutto						

Sporządził: