

Kosztorys ofertowy

droga gminna o nr ewid. 190/1 i 193
w miejscowości Skomorochy Duże od km 0+000 do km 0+450,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski, woj. lubelskie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR nr 1 0104-17 D-01.02.01	Karczowanie pni $\varnothing 76 \div 120$	szt.	2		
2	KNNR nr 1 0102-02 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich	ha	0,05		
Razem poz. 1+2						
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	KNNR nr 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1		
Razem poz. 3						
III. ROBOTY ZIEMNE						
4	KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,45		
5	KNR 2-01 0124-04 0126-01 D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (grub. do 15 cm) poza granicę robót spycharką 80x1+200X2,5	m ²	580		
6	KNNR nr 1 0202-08 D 02.01.01 KNR 2-01 0201-0500	Wykopy wykonane koparkami przedsiębiornymi o pojemności naczyń roboczego 0,6 m ³ z transportem urobku na odl. 1,0 km w gruncie kat. III-IV	m ³	172		
7	KNNR nr 1 0209-10 0209-09 D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem, przy głębokości wykopu do 3,0 m, grunt kat. III	m ³	130		
8	KNNR nr 1 0407-02 D 02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami przy wysokości nasypu do 3,0 m, grunt kat. III	m ³	442		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
9	KNNR nr 1 0201-06 D 02.01.01	Wykop pod rowy odpływowe od przepustu w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. 1,0 km z wbudowaniem gruntu w pobocza $(20+25) \times (3,06+1,02) \times 0,5$	m ³	92		
10	KNNR nr 1 0201-06 D 02.01.01	Wykonanie wykopów pod przepusty w gruncie kat. III-IV, z wbudowaniem nadmiaru gruntu w pobocza $16 \times (3,5+1,1) \times 0,5 \times 2,0 = 74$	m ³	74		
11	KNNR nr 1 0214-05 D 02.03.01	Zasypanie wnęk za ściankami budowli inżynierskich $74 \times 0,33$	m ³	24		
Razem poz. 4÷11						
IV. OBIEKTY						
12	KNNR-2-33 0601-0201 D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o średnicy Ø80 cm na ławie z kruszywa łamanego grub. 40cm	mb	16		
13	KNNR-2-33 0606-01 D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów drogowych jednootworowych z betonu B- 20	m ³	2,8		
Razem poz. 12÷13						
V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
A. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA						
14	KNNR nr 6 0103-03 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni grunt kat. II-IV	m ²	2193,0		
15	KNNR nr 6 0104-04 D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 25 cm po zagęszczeniu	m ²	994,5		
16	KNNR nr 6 0104-03 D-04.02.01	Wykonanie warstwy z piasku śr. grubości 14,5 cm po zagęszczeniu	m ²	1198,5		
Razem poz. 14÷16						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
B. PODBUDOWA						
17	KNNR nr 6 0111-02 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (cement wg badań laboratoryjnych) wraz z pielęgnacją, Rm = 5,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 16 cm	m ²	2193		
Razem poz. 17						
VI. UMOCNIE NIE SKARP						
18	KNNR nr 1 0503-05 D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp o szer. do 5,0 m i dna nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. III–IV	m ²	1202		
19	KNNR nr 1 0503-01 D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony wykopów wykonanych ręcznie, grunt kat. I–III	m ²	126		
20	KNNR nr 1 0507-03 D-06.01.01	Obsianie skarp i dna rowów trawą	m ²	1328		
Razem poz. 18÷20						
VII. URZĄDZENIA DROGOWE						
21	KNNR nr 6 0702-01 D-07.02.01	Ustawienie słupka ze znakiem drogowym – słupek i znak istniejący	szt.	1		
Razem poz. 21						
Wartość robót netto:						
Podatek VAT (22%)						
Wartość robót brutto:						

Słownie wartość netto:

Słownie wartość brutto:

Podpis i pieczęć oferenta: