

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja chodnika przy ul. Skierbieszowskiej o pow. 146,8 m²

Lp.	Opis nakładu	Jed. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1.	KNNR 00-01-0202-0600 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40m ³ w gr.kat. III-IV z transp. Urobku na odl. Do 1 km	m ³	24		
2.	KNNR 00-0100503-0100 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu w gruncie kat. III	m ²	156,8		
3.	KNNR 00-06-0403-0300 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo - piaskowej	mb	50		
4.	KNNR 00-06-0404-0500 Ustawienie obrzeży 30x8 cm na lawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	mb	88		
5.	KNNR 00-06-0111-0100 Ustawienie obrzeży 20x6 cm na lawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	mb	138		
6.	KNNR 00-06-0111-0100 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, warstwa gr.4 cm.Obmiar jw.	m ²	146,8		
7.	KNNR 00-06-0502-0200 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm. Obmiar jw.	m ²	146,8		
8.	KALKULACJA WŁASNA Regulacja studzienki telefonicznej	szt.	1		
	WARTOŚĆ NETTO				
	PODATEK VAT 22%				
	WARTOŚĆ BRUTTO				