

**Kosztorys ofertowy na modernizację drogi gminnej nr 110279L w miejscowości
Grabowiec od km 0+000 do km 0+277,00**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I. ROBOTY ZIEMNE						
1	KNNR nr 1 0201-08 0407-02 D-02.01.01	Wykop pod rowy odpływowe od przepustu w gruncie kat. III – IV z transportem urobku i wbudowaniem gruntu w pobocza	m ³	25		
2	KNNR nr 1 0209-06 0201-06 D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod przepusty w gruncie kat.III-IV z wbudowaniem gruntu w pobocza	m ³	2		
3	KNNR nr 1 0214-05	Zasypanie wnęk ściankami budowli inżynierskich	m ³	2		
4	KNNR nr 6 1301-07 KNNR nr 1 0209-06 0407-02 D 06.04.01	Ścinanie gruntu rodzimego z istniejącej nawierzchni grubości do 10 cm z wbudowaniem gruntu w pobocza	m ²	110		
				Razem poz. 1-4		
II. OBIEKTY						
5	KNNR-2- 33 0606-01 D - 03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów drogowych jednootworowych	m ³	2,8		
				Razem poz. 5		
III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
6	KNNR nr 6 1005-0600 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczanie	M ²	1199,5		
7	KNNR nr 6 1005-0700 D-04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową	M ²	1199,5		
8	KNNR nr 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną	t	92,7		
9	NNR nr 1 0309-0201 D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard I, grubość warstwy 4 cm – warstwa	m ²	1199,50		

		ścieralna 38,0+1161,50=199,50				
				Razem poz. 6-9		
IV. PLANTOWANIE SKARP						
10	KNNR nr 1 0503-05 d-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. I-III	m ²	404		
				Razem poz. 10		
V . UMOCNIENIE SKARP						
11	KNNR nr 1 0507-0300	Obsianie poboczy trawą	m ²	404		
				Razem poz. 11		
Wartość robót netto:						
Podatek VAT (22%)						
Wartość robót brutto:						

Słownie wartość netto:

Słownie wartość brutto:

Podpis i pieczęć oferenta: