

**Kosztorys ofertowy na modernizację drogi gminnej nr 110279L
w miejscowości Grabowiec od km 0+277,00 do km 0+597,00**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena Jednostk.	Wartość
I . ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
1	KNNR nr 6 1005-0500 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie	m ²	1783,8		
2	KNNR nr 6 1005-0700 D-04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1783,8		
3	NNR NR 6 0309-0211 D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard I, grubość warstwy 5 cm-warstwa ścieralna	m ²	1783,8		
Razem poz. 1-3						
II . UMOCNIE NIE ŚCIEKU I ROWU						
4	KNNR nr 6 0109-0211 D-04.02.01	Wykonanie ławy bet. Z betonu B-7,5 grub. 15 cm pod prefabrykaty betonowe typu korytkowego	m ²	73,2		
5	KNNR nr 1 0513-01	Umocnienie prefabrykatami betonowymi typu korytkowego	m ²	122		
Razem poz. 4-5						
III . PLANTOWANIE SKARP						
6	KNNR nr 1 0503-05 D-06.04.01	Plantowanie(obrabanie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. I-III	m ²	393,6		
Razem poz. 6						
IV . UMOCNIE NIE SKARP						
7	KNNR nr 1 0507-03000	Obsianie poboczy trawą	m ²	393,6		
Razem poz. 7						
V . URZĄDZENIA DROGOWE						
8	KNNR nr 6 0702-01 D-07.02.01	Ustawianie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt.	19		

9	KNNR nr 6 0702-05D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków do słupków A- 30+tablica koniec drogi utwardzonej	szt.	8		
10.	KNNR nr 6 0702-07 D-07.02.01	J.w lecz o pow. Większej od 0,3m ³	szt.	7		
Razem poz. 8-10						
Wartość robót netto:						
Podatek VAT(22%):						
Wartość robót brutto:						

Słownie wartość netto:

Słownie wartość brutto:

Podpis i pieczęć oferenta: