
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Grabowcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
INWESTOR : Urząd Gminy w Grabowcu
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2009-10-06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy przedmiar stanowi podstawę do wykonania remontu w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Grabowcu. Wszystkie ilości podane w przedmiarze robót mają charakter szacunkowy. Przed przystąpieniem do wykonywania wyceny robót wskazane jest zapoznanie się ze stanem istniejących pomieszczeń przeznaczonych do remontu oraz sprawdzenie zgodności zakresu z przedmiarem. Wszystkie materiały i urządzenia należy przed wbudowaniem uzgodnić z Inwestorem.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-10-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica, parter i I piętro (korytarze i klatka schodowa)			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² - powierzchnie poziome i pionowe	m ²	150.000	
		150	m ²	150.000	
		A (suma częściowa)	m ²	425.820	
		425.82	m ²	425.820	
		B (suma częściowa)	m ²	425.820	
				RAZEM	575.820
2		Demontaż istniejącej okładziny schodów (piwnica, parter, piętro) z desek wraz	kpl		
d.1	kalk. własna	z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5km	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	425.820	
		425.82		RAZEM	425.820
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	150.000	
		150		RAZEM	150.000
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04		m ²	425.820	
		425.82		RAZEM	425.820
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06		m ²	150.000	
		150		RAZEM	150.000
7	KNNR-W 2	Tapety natryskowe - malowanie podłóży farbą templewą - natrysk kropelkowy	m ²		
d.1	W1302-04	z podkładem - kolor biały lub farba barwiona (kolor i faktura do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²	425.820	
		425.82		RAZEM	425.820
8	KNNR-W 2	Tapety natryskowe - malowanie podłóży farbą templewą - lakierowanie natrys-	m ²		
d.1	W1302-06	ku	m ²	425.820	
		425.82		RAZEM	425.820
9	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02		m	150.000	
		150		RAZEM	150.000
10	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-	m ²		
d.1	1120-03	kłą	m ²	27.950	
		27.95		RAZEM	27.950
11	KNR 0-12	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika	m		
d.1	1119-05	równej 15 cm	m	26.700	
		26.7		RAZEM	26.700
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	150.000	
		150		RAZEM	150.000
13		Oczyszczenie istniejącej balustrady schodowej z starych powłok malarskich	kpl		
d.1	kalk. własna	wraz z jednokrotnym malowaniem farbą podkładową oraz dwukrotnym malo-	kpl	1.000	
		waniem farbą chlorokauczkową (elementy stalowe i drewniane)		RAZEM	1.000
		1		RAZEM	1.000
14		Oczyszczenie istniejących grzejników oraz rur z starych powłok malarskich	kpl		
d.1	kalk. własna	wraz z dwukrotnym malowaniem farbą do grzejników	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15		Wymiana istniejącej obudowy hydrantu oraz skrzynki bezpiecznikowej	szt		
d.1	kalk. własna		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16		Wymiana istniejących opraw świetłówkowych (piwnica, parter, piętro, klatka	kpl		
d.1	kalk. własna	schodowa, wiatrołap) na oprawy 2x40W (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17		Wymiana istniejących łączników oraz gniazd elektrycznych (piwnica, parter,	kpl		
d.1	kalk. własna	piętro, klatka schodowa, rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
2		Sala ślubów			
18		Zerwanie istniejącej boazerii oraz parkietu wraz z oczyszczeniem podłoża oraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5km	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
d.2	1202-09	82.94+33.33	m ²	116.270	
				RAZEM	116.270
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	33.33	m ²	33.330	
				RAZEM	33.330
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
23	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	33.33	m ²	33.330	
				RAZEM	33.330
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	116.27	m ²	116.270	
				RAZEM	116.270
25		Oczyszczenie istniejących grzejników oraz rur z starych powłok malarskich wraz z dwukrotnym malowaniem farbą do grzejników	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Wymiana istniejących żyrandoli oraz kinkietów (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Wymiana istniejących łączników oraz gniazd elektrycznych (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem)	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28		Wymiana kratek wentylacyjnych	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29		Izolacja z pianki pod panele podłogowe	m ²		
d.2	kalk. własna	33.33	m ²	33.330	
				RAZEM	33.330
30	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. AC4 wraz z listwami przyściennymi oraz progowymi	m ²		
d.2	202 1136-01	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
3		Łazienka			
31		Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	kpl		
d.3	kalk. własna	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
32		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z skuciem istniejących okładzin ściennych (płytki i tynki) i posadzek	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
d.3	0304-04	0.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
34	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.3	0224-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.3	0220-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	kalk. własna	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych pod umywalkę i miskę ustępową na podejścia z rur PCV 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.3	kalk. własna	Wymiana podejścia dopływowego do umywalki i miski ustępowej 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3		Wymiana opraw oświetleniowych, łączników i gniazd elektrycznych (rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 27.6	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
41 d.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 4.93	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
42 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 27.6	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
43 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.93	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
44 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.93	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
45 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.93	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
46 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 4.93	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930