

MODERNIZACJA CHODNIKA GRABOWIEC UL. WOJSŁAWSKA

Kosztorys ofertowy

**Modernizacja chodnika z płyt betonowych w km 34+355 + 34+555 o dł.200mb,
lokalizacja Droga Nr 1839 Wojsławice Tuczępy Grabowiec**

L. p.	Opis nakładu	Jednostka miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 00-01-0202-0600 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km 200x1,4x0,15	m3	42,00		
2	KNNR 00-06-0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200x1,2	m2	240,00		
3	KNNR 00-06-0104-0100 Warstwy odsączające z piasku gr.IO cm 200x1,2	m2	240,00		
4	KNNR 00-06-0404-0100 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce piaskowej - spoiny wypełnione zaprawą cementową 200x2	mb	400,00		
5	KNNR 00-06-0503-0100 Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka Zamawiającego 200x1,2	m	240,00		
6	KNNR 10311-02 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu w gr kat. III	m2	120,00		
WARTOŚĆ NETTO					
PODATEK VAT 22 %					
WARTOŚĆ BRUTTO					

Sporządził
: