

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Branża drogowa

Budowa dróg gminnych Grabowiec – Siedlisko
nr 110279L oraz nr 110282L od km 0+277,00 do km 0+680,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski, woj. lubelskie

L.p.	Kod CPV	Nazwa	Wartość	
			netto	brutto
1	2	3	4	5
I	45233000-9 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
II	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE		
III	45111000-8	UMOCNIENIE ROWÓW		
IV	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
IV A	45233000-9	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA		
IV B	45233000-9	PODBUDOWA		
V	45111000-8	UMOCNIENIE SKARP		
wartość robót netto:				
Podatek VAT 22%:				
wartość robót brutto:				

Słownie wartość robót netto:

Słownie wartość robót brutto:

Podpis i pieczęć oferenta:

Kosztorys ofertowy

Budowa dróg gminnych Grabowiec - Siedlisko
nr 110279L oraz nr 110282L od km 0+277,00 do km 0+680,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski, woj. lubelskie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR nr 1 0101-02 D-01.00.00	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy Ø16÷25 cm z karczowaniem pni	szt.	48		
2	KNNR nr 1 0102-02 D-01.00.00	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich	ha	0,15		
Razem poz. 1÷2						
II. ROBOTY ZIEMNE						
3	KNNR nr 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,403		
4	KNR 2-01 0124-04 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (grub. do 15 cm) poza granicę robót spycharką	m ²	320		
5	KNNR nr 1 0202-08 D-02.01.01	Wykopy wykonane koparkami przedsięwziętymi o pojemności naczynia roboczego 0,6 m ³ z transportem urobku na odl. 1,0 km w gruncie kat. III-IV	m ³	48		
6	KNNR nr 1 0210-03 D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem, przy głębokości wykopu do 3,0 m, grunt kat. III	m ³	89		
7	KNNR nr 1 0407-02 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami przy wysokości nasypu do 3,0 m, grunt kat. III	m ³	137		
8	KNNR nr 6 0101-03 0202-08 0407-02 D-02.01.01	Koryto pod jezdnie ,głęb.50 cm, grunt kat. II-IV z transportem urobku	m ²	121,9		
Razem poz. 3÷8						
III. UMOCNIE NIE ROWÓW						
9	KNNR nr 1 0513-01 D-06.01.01	Umocnienie dna rowów prefabrykatami betonowymi typu korytkowego	mb	585		
Razem poz. 9						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
A. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA						
10	KNNR nr 6 0103-03 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni grunt kat. II-IV	m ²	2030,9		
11	KNNR nr 6 0104-04 D-04.01.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 25 cm po zagęszczeniu	m ²	259		
12	KNNR nr 6 0104-03 D-04.01.01	Wykonanie warstwy z piasku śr. grubości 13,3 cm po zagęszczeniu	m ²	1771,9		
Razem poz. 10÷12						
B. PODBUDOWA						
13	KNNR nr 6 0111-02 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (cement wg badań laboratoryjnych) wraz z pielęgnacją, Rm = 5,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 16 cm	m ²	2030,9		
Razem poz. 13						
V. UMOCNIE NIE SKARP						
14	KNNR nr 1 0503-03 D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp o szer. do 5,0 m i dna nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. III–IV	m ²	637		
15	KNNR nr 1 0503-01 D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony wykopów wykonanych ręcznie, grunt kat. I–III	m ²	68		
Razem poz. 14÷15						
wartość robót netto:						
Podatek VAT 22%:						
wartość robót brutto:						

Słownie wartość robót netto:

Słownie wartość robót brutto:

Podpis i pieczęć oferenta: