

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI GRABOWIEC-GÓRA
INWESTOR : Gmina Grabowiec
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
DATA OPRACOWANIA : 2018-07-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-07-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0535-2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 238.827	m ² m ²	 238.827000	
				RAZEM	238.827000
1.2	KNR 4-04 0403-3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu 238.827	m ² m ²	 238.827000	
				RAZEM	238.827000
1.3	KNR 4-04 0403-4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste 219.227	m ² m ²	 219.227000	
				RAZEM	219.227000
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-01 0122-1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 92.256	m ³ m ³	 92.256000	
				RAZEM	92.256000
2.2	KNR 2-01 0126-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 57.66	m ² m ²	 57.660000	
				RAZEM	57.660000
2.3	KNR 2-01 0126-2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 57.66	m ² m ²	 57.660000	
				RAZEM	57.660000
2.4	KNR 2-01 0217-4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 92.256	m ³ m ³	 92.256000	
				RAZEM	92.256000
3		Fundamenty, ściany fundamentowe			
3.1	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 1.52	m ³ m ³	 1.520000	
				RAZEM	1.520000
3.2	KNR 2-02 1909-1	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 6 mm 0.186	t t	 0.186000	
				RAZEM	0.186000
3.3	KNR 2-02 1909-2	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 12 mm 0.215	t t	 0.215000	
				RAZEM	0.215000
3.4	KNR 2-02 0202-1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 9.12	m ³ m ³	 9.120000	
				RAZEM	9.120000
3.5	KNR 2-02 0604-5	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 22.8	m ² m ²	 22.800000	
				RAZEM	22.800000
3.6	KNR 2-02 0604-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa 22.8	m ² m ²	 22.800000	
				RAZEM	22.800000
3.7	KNRW 2-02 0101-6	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 29.64	m ³ m ³	 29.640000	
				RAZEM	29.640000
3.8	KNRW 2-02 0603-1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 32.5	m ² m ²	 32.500000	
				RAZEM	32.500000
3.9	KNRW 2-02 0603-2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 32.5	m ² m ²	 32.500000	
				RAZEM	32.500000
3.10	KNR 29 0642-2	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi XPS mocowanymi całopowierzchniowo 32.5	m ² m ²	 32.500000	
				RAZEM	32.500000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.11	KNNRW 3 0207-1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 32.5	m ² m ²	 32.500000	
				RAZEM	32.500000
3.12	KNR 2-01 0501-1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 16.25	m ³ m ³	 16.250000	
				RAZEM	16.250000
3.13	KNR 2-02 0210-1	Wieniec, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastowaniem pompy do betonu (nad partrem) 2.28	m ³ m ³	 2.280000	
				RAZEM	2.280000
3.14	KNR 2-02 1909-2	Montaż zbrojenia , wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 12 mm (nad parterem) 0.135	t t	 0.135000	
				RAZEM	0.135000
3.15	KNR 2-02 1909-1	Montaż zbrojenia , wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr.6 mm (nad parterem) 0.034	t t	 0.034000	
				RAZEM	0.034000
3.16	KNR 2-02 0210-1	Wieniec, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastowaniem pompy do betonu (nad piętnem) 4.56	m ³ m ³	 4.560000	
				RAZEM	4.560000
3.17	KNR 2-02 1909-2	Montaż zbrojenia , wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 12 mm (nad piętnem) 0.27	t t	 0.270000	
				RAZEM	0.270000
3.18	KNR 2-02 1909-1	Montaż zbrojenia , wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr.6 mm (nad piętnem) 0.068	t t	 0.068000	
				RAZEM	0.068000
4		Ściany,kominy			
4.1	KNR 2-02 0604-5	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 11.75	m ² m ²	 11.750000	
				RAZEM	11.750000
4.2	KNR 2-02 0604-6	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa 11.75	m ² m ²	 11.750000	
				RAZEM	11.750000
4.3	KNR 16 0154-2	Roboty murowe, Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4, 5·m z bloczków grubość 24·cm 183	m ² m ²	 183.000000	
				RAZEM	183.000000
4.4	KNR 16 0155-2	Roboty murowe, Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków wysokość do 4,5·m, grubość 12,0·cm 65	m ² m ²	 65.000000	
				RAZEM	65.000000
4.5	KNRW 2-02 0128-5	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 44	m m	 44.000000	
				RAZEM	44.000000
4.6	KNR 13-15 0706-1	Stemplowanie sklepień i nadproży 4.7	m ² m ²	 4.700000	
				RAZEM	4.700000
4.7	KNR 2-02 1909-1	Montaż zbrojenia , nadproży, wieńca i podciagu - pręty o śr. do 6 mm 0.038	t t	 0.038000	
				RAZEM	0.038000
4.8	KNR 2-02 1909-2	Montaż zbrojenia nadproży, wieńca i podciagu - pręty o śr. 12 mm 0.084	t t	 0.084000	
				RAZEM	0.084000
4.9	KNR 2-02 0210-1	Wieniec, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastowaniem pompy do betonu 1.126	m ³ m ³	 1.126000	
				RAZEM	1.126000
5		Stropy i schody			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1	KNRW 2-02 0214-1	Stropy gęstożebrowe Teriva, Teriva I (nad parterem)	m ²		
		54	m ²	54.000000	
				RAZEM	54.000000
5.2	KNRW 2-02 0214-1	Stropy gęstożebrowe Teriva, Teriva I (nad pietrem)	m ²		
		54	m ²	54.000000	
				RAZEM	54.000000
5.3	KNRW 2-02 0214-5	Stropy gęstożebrowe Teriva, dodatkowe belki stropowe	m		
		5.9	m	5.900000	
				RAZEM	5.900000
5.4	KNR 2-02 0218-7	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.092	m ³	1.092000	
				RAZEM	1.092000
5.5	KNR 2-02 1909-2	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 10-14 mm	t		
		0.183	t	0.183000	
				RAZEM	0.183000
6		Wieżba dachowa			
6.1	KNR 2-02 0406-1	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	1.392000	
		1.392		RAZEM	1.392000
6.2	KNR 2-02 1909-1	Montaż zbrojenia kotwienie murłaty do wieńca	t		
		0.06	t	0.060000	
				RAZEM	0.060000
6.3	KNR 2-02 0408-4	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		4.469	m ³	4.469000	
				RAZEM	4.469000
6.4	KNR 2-02 0408-5	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		4.372	m ³	4.372000	
				RAZEM	4.372000
6.5	KNR 2-02 0408-7	Krokwie narożne i koszone, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.806	m ³	0.806000	
				RAZEM	0.806000
6.6	KNR 2-02 0408-2	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.152	m ³	0.152000	
				RAZEM	0.152000
6.7	KNR 2-02 0406-6	Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.350000	
		0.35		RAZEM	0.350000
6.8	KNR 2-02 0407-1	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.581000	
		0.581		RAZEM	0.581000
6.9	KNR 2-02 0407-3	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.470000	
		0.47		RAZEM	0.470000
7		Pokrycie dachu			
7.1	KNR 15 0522-2	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łąt 120·cm	m ²		
		331.561	m ²	331.561000	
				RAZEM	331.561000
7.2	NNRNKB 2- 02 0518-4	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		54.48	m	54.480000	
				RAZEM	54.480000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.3	NNRNKB 2-02 0519-3	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 60.4	m m	 60.400000	
				RAZEM	60.400000
7.4	NNRNKB 2-02 0521-2	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-pas nadrynnowy i podrynnowy 51.51	m ² m ²	 51.510000	
				RAZEM	51.510000
7.5	NNRNKB 2-02 0541-2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 69.39	m ² m ²	 69.390000	
				RAZEM	69.390000
7.6	KNR 2-22 0702-5	Ułożenie ław kominarskich 4	m m	 4.000000	
				RAZEM	4.000000
7.7	KNR 2-02 0515-6	Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dachowych w dachach krytych blachą 1	szt szt	 1.000000	
				RAZEM	1.000000
7.8	KNRW 2-02 1016-7	Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 1	szt szt	 1.000000	
				RAZEM	1.000000