

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w m. Grabowiec
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojsławska, 22-425 Grabowiec
INWESTOR : Gmina Grabowiec
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec

DATA OPRACOWANIA : 2017-03-03

WYKONAWCA :

mgr inż. Dawid Blicharz

Upr. bud. Nr ewid. 108/125/OWOK/06
w spec. konstr. bud. bez ograniczeń

Data opracowania
2017-03-03

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe związane z budową placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	76.000	
		44*0.15+347*0.2		RAZEM	76.000
3		Ogrodzenie placu zabaw			
3	d.3 wycena indywidualna	Ogrodzenia panelowe przetłaczane ocynkowane ogniowo z podmurówką betonową i furtką - dostawa i montaż	m		
		Wymiar panela 1500x2500mm			
		Ilość przetłoczeń - 3V			
		Grubość drutu panela - 4,0mm			
		Wielkość oczka - 50x200mm			
		Furtka w ogrodzeniu - 1m (zamek z wkładką)			
		Podmurówka h=20cm wraz z łącznikami betonowymi na słupkach			
		Słupki h=2,0m, 40x60mm	m	124.000	
		124		RAZEM	124.000
4		Nawierzchnia stref bezpieczeństwa			
4	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.4	0104-02	Nawierzchnia stref bezpieczeństwa z piasku płukanego, bez zawartości części pylistych i ilów o frakcji od 0,2-2mm	m ²	347.000	
	analogia	347		RAZEM	347.000
5		Wyposażenie placu zabaw			
5	d.5 wycena indywidualna	Huśtawka wagowa wałka - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.5 wycena indywidualna	Zestaw nr 5 (standard+kotwy stalowe) - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.5 wycena indywidualna	Zjazd linowy 25m (standard+kotwy stalowe) - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.5 wycena indywidualna	Karuzela krzyżowa czteroramienna - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.5 wycena indywidualna	Bujak Lew, HDPE - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.5 wycena indywidualna	Bujak Dino, HDPE - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.5 wycena indywidualna	Wyciąg dolny - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.5 wycena indywidualna	Biegacz - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.5 wycena indywidualna	Orbiterek - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.5 wycena indywidualna	Hustawka metalowa podwójna - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.5 wycena indywidualna	Ławka żeliwna - dostawa i montaż	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	d.5 wycena indywidualna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Utwardzenie terenu			
17	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.6	0402-04	48*0.023	m ³	1.104	
				RAZEM	1.104
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.6	0407-02	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.6	0114-05	44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.6	0511-02	44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
7		Roboty wykończeniowe			
21	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
d.7	0505-02	1055-44-347	m ²	664.000	
				RAZEM	664.000
22	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - trawa boiskowa	m ²		
d.7	0510-03	1055-44-347	m ²	664.000	
				RAZEM	664.000