

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Nazwa inwestycji | Remont sali w budynku Gminy   |
| Adres Inwestycji | ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec |
| Inwestor         | Gmina Grabowiec               |
| Adres inwestora  | ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec |
| Branże           |                               |

---

  
mgr inż. GRZEGORZ ŁASKOWSKI  
upr. bud. do kierowania rob. budowlanymi  
bez ogr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
Nr. ewid.: 585/Lb/2002

## Przedmiar robót

| Lp.               | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                     | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>KOSZTORYS:</b> |                                   |                                                                                                                                       |      |         |        |
| <b>1</b>          |                                   | <b>Posadzki i podłogi</b>                                                                                                             |      |         |        |
| 1<br>d.1          | KNR 2-02<br>0609-03               | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 6cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa             | m2   |         |        |
|                   |                                   | poz.6                                                                                                                                 | m2   | 88,980  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 88,980 |
| 2<br>d.1          | KNR 2-02<br>0607-01               | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe                                      | m2   |         |        |
|                   |                                   | poz.6                                                                                                                                 | m2   | 88,980  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 88,980 |
| 3<br>d.1          | KNR 2-02<br>1106-02               | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm                                                                 | m2   |         |        |
|                   |                                   | poz.6                                                                                                                                 | m2   | 88,980  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 88,980 |
| 4<br>d.1          | KNR 2-02<br>1106-03               | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm<br>Krotność = 2                                            | m2   |         |        |
|                   |                                   | poz.6                                                                                                                                 | m2   | 88,980  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 88,980 |
| 5<br>d.1          | KNR 0-12II<br>1118-01             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża                                                       | m2   |         |        |
|                   |                                   | poz.6                                                                                                                                 | m2   | 88,980  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 88,980 |
| 6<br>d.1          | KNR 0-12II<br>1118-08<br>analogia | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą                                                | m2   |         |        |
|                   |                                   | 5,60 * 13,10                                                                                                                          | m2   | 73,360  |        |
|                   |                                   | 15,62                                                                                                                                 | m2   | 15,620  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 88,980 |
| 7<br>d.1          | KNR 0-12II<br>1120-01             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m    |         |        |
|                   |                                   | poz.8                                                                                                                                 | m    | 60,240  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 60,240 |
| 8<br>d.1          | KNR 0-12II<br>1120-05             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą           | m    |         |        |
|                   |                                   | 2 * 5,60 + 2 * 13,10                                                                                                                  | m    | 37,400  |        |
|                   |                                   | 22,84                                                                                                                                 | m    | 22,840  |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 60,240 |
| <b>2</b>          |                                   | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                              |      |         |        |
| 9<br>d.2          | KNR 4-01<br>0354-07               | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2                                                           | szt. |         |        |
|                   |                                   | 4                                                                                                                                     | szt. | 4,000   |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 4,000  |
| 10<br>d.2         | KNR 4-01<br>0318-02<br>analogia   | Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych                                                           | szt. |         |        |
|                   |                                   | 4                                                                                                                                     | szt. | 4,000   |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 4,000  |
| 11<br>d.2         | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone                              | m2   |         |        |
|                   |                                   | 4 * 0,9 * 2,05                                                                                                                        | m2   | 7,380   |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 7,380  |
| <b>3</b>          |                                   | <b>Ściany i sufity</b>                                                                                                                |      |         |        |
| 12<br>d.3         | KNR 13-06<br>0917-02<br>analogia  | Demontaż kraty stalowej przykręcanej do ściany                                                                                        | szt  |         |        |
|                   |                                   | 1                                                                                                                                     | szt  | 1,000   |        |
|                   |                                   |                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |

## Przedmiar robót

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                          | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 13<br>d.3 | KNR 2-02<br>2004-05<br>analogia | Obudowa rur wodociągowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01                                                                                             | m2   |         |         |
|           |                                 | 7,20 * (0,6 + 0,4)                                                                                                                                                                                         | m2   | 7,200   |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 7,200   |
| 14<br>d.3 | KNR 4-01<br>0619-01             | Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych                                                                                               | m2   |         |         |
|           |                                 | (2 * 5,60 + 2 * 13,10) * 1,25                                                                                                                                                                              | m2   | 46,750  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 46,750  |
| 15<br>d.3 | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                                                                                         | m2   |         |         |
|           |                                 | (2 * 5,60 + 2 * 13,10) * 1,25                                                                                                                                                                              | m2   | 46,750  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 46,750  |
| 16<br>d.3 | KNR 4-01<br>0711-02<br>analogia | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2   |         |         |
|           |                                 | (2 * 5,60 + 2 * 13,10) * 1,25                                                                                                                                                                              | m2   | 46,750  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 46,750  |
| 17<br>d.3 | KNR 4-01<br>0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                                                                      | m2   |         |         |
|           |                                 | (2 * 5,60 + 2 * 13,10) * (2,55 - 1,25)                                                                                                                                                                     | m2   | 48,620  |         |
|           |                                 | 22,84 * 2,55                                                                                                                                                                                               | m2   | 58,242  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 106,862 |
| 18<br>d.3 | KNR 4-01<br>0713-02             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach                                                                               | m2   |         |         |
|           |                                 | 5,60 * 13,10                                                                                                                                                                                               | m2   | 73,360  |         |
|           |                                 | 15,62                                                                                                                                                                                                      | m2   | 15,620  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 88,980  |
| 19<br>d.3 | KNR K-04<br>0301-03             | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650                                                                 | m2   |         |         |
|           |                                 | (2 * 5,60 + 2 * 13,10) * 2,55                                                                                                                                                                              | m2   | 95,370  |         |
|           |                                 | 22,84 * 2,55                                                                                                                                                                                               | m2   | 58,242  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 153,612 |
| 20<br>d.3 | KNR K-04<br>0301-05             | Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650                                                                 | m2   |         |         |
|           |                                 | 5,60 * 13,10                                                                                                                                                                                               | m2   | 73,360  |         |
|           |                                 | 15,62                                                                                                                                                                                                      | m2   | 15,620  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 88,980  |
| 21<br>d.3 | KNR 2-02<br>1505-03<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem                                                                                                        | m2   |         |         |
|           |                                 | (2 * 5,60 + 2 * 13,10) * 2,55                                                                                                                                                                              | m2   | 95,370  |         |
|           |                                 | 5,60 * 13,10                                                                                                                                                                                               | m2   | 73,360  |         |
|           |                                 | 22,84 * 2,55                                                                                                                                                                                               | m2   | 58,242  |         |
|           |                                 | 15,62                                                                                                                                                                                                      | m2   | 15,620  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 242,592 |
| 22<br>d.3 | KNR 2-02<br>1505-04             | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie                                                                              | m2   |         |         |
|           |                                 | poz.21                                                                                                                                                                                                     | m2   | 242,592 |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 242,592 |
| 23<br>d.3 | KNNR-W 3<br>1013-01             | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                                | m2   |         |         |
|           |                                 | poz.6                                                                                                                                                                                                      | m2   | 88,980  |         |
|           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 88,980  |
| 24<br>d.3 | KNR 13-23<br>1001-11            | Zabezpieczenie drzwi folią                                                                                                                                                                                 | m2   |         |         |

## Przedmiar robót

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                      | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|           |                                 | 2 * 2 * 0,9 * 2,0                                                                                                      | m2   | 7,200   |        |
|           |                                 | 4 * 0,9 * 2,0                                                                                                          | m2   | 7,200   |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 14,400 |
| 25<br>d.3 | KNR 13-23<br>1001-11            | Zabezpieczenie okien folią                                                                                             | m2   |         |        |
|           |                                 | 7 * 0,55 * 0,90 + 0,55 * 1,80                                                                                          | m2   | 4,455   |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 4,455  |
| 26<br>d.3 | KNNR-W 3<br>1014-07             | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek                                    | m2   |         |        |
|           |                                 | poz.6                                                                                                                  | m2   | 88,980  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 88,980 |
| 27<br>d.3 | KNNR-W 3<br>1014-02             | Mycie po robotach malarskich drzwi                                                                                     | m2   |         |        |
|           |                                 | poz.24 + poz.25                                                                                                        | m2   | 18,855  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 18,855 |
| 4         |                                 | <b>Roboty elektryczne</b>                                                                                              |      |         |        |
| 28<br>d.4 | KNNR-W 9<br>0501-06<br>analogia | Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych                                                                          | szt. |         |        |
|           |                                 | 6 + 3 * 6                                                                                                              | szt. | 24,000  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 24,000 |
| 29<br>d.4 | KNNR 9<br>0301-01               | Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich                                                        | m    |         |        |
|           |                                 | 12 * 5                                                                                                                 | m    | 60,000  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 60,000 |
| 30<br>d.4 | KNNR 5<br>0502-02<br>analogia   | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W                                                     | kpl. |         |        |
|           |                                 | 3 * 4                                                                                                                  | kpl. | 12,000  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 12,000 |
| 31<br>d.4 | KNNR 9<br>0402-03<br>analogia   | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych - demontaż i montaż po pracach budowlanych        | szt. |         |        |
|           |                                 | 5                                                                                                                      | szt. | 5,000   |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 5,000  |
| 32<br>d.4 | KNNR 9<br>0401-05<br>analogia   | Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - demontaż i montaż po pracach budowlanych | szt. |         |        |
|           |                                 | 5                                                                                                                      | szt. | 5,000   |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 5,000  |
| 5         |                                 | <b>Roboty sanitarne</b>                                                                                                |      |         |        |
| 33<br>d.5 | KNNR 8<br>0404-01<br>analogia   | Wymiana rurociągu stalowego o śr. 125 mm o połączeniach spawanych na ścianie                                           | m    |         |        |
|           |                                 | 2 * 10                                                                                                                 | m    | 20,000  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 20,000 |
| 34<br>d.5 | KNNR 8<br>0403-06<br>analogia   | Wymiana rurociągu stalowego o śr. 80 mm o połączeniach spawanych na ścianie                                            | m    |         |        |
|           |                                 | (13,10 + 5,59) * 2 + 4 * 2 * 2,5 + 2 * 10                                                                              | m    | 77,380  |        |
|           |                                 |                                                                                                                        |      | RAZEM   | 77,380 |
| 35<br>d.5 | KNNR 8<br>0415-04               | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 65-80 mm o połączeniach spawanych                                        | szt. |         |        |
|           |                                 | 4 * 2                                                                                                                  | szt. | 8,000   |        |
|           |                                 | Obmiar dodatkowy: długość rury                                                                                         | m    |         |        |
|           |                                 | 1                                                                                                                      | m    | 1,000   |        |
|           |                                 | ilość wymian                                                                                                           |      | RAZEM   | 8,000  |
|           |                                 | długość rury                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,000  |
| 36<br>d.5 | KNNR 8<br>0413-02               | Wymiana odcinka rury stalowej o śr. 25-32 mm o połączeniach spawanych                                                  | msc. |         |        |
|           |                                 | 4 * 2                                                                                                                  | msc. | 8,000   |        |
|           |                                 | Obmiar dodatkowy: długość rury                                                                                         | m    |         |        |

## Przedmiar robót

| Lp.       | Podstawa                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
|           |                          | 1,5                                                                                                                                          | m    | 1,500   |       |
|           |                          | ilość wymian                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 8,000 |
|           |                          | długość rury                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,500 |
| 37<br>d.5 | KNR-W 4-02<br>0516-02    | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego                                                                                                    | kpl. |         |       |
|           |                          | 4                                                                                                                                            | kpl. | 4,000   |       |
|           |                          |                                                                                                                                              |      | RAZEM   | 4,000 |
| 38<br>d.5 | KNR-W 2-15-<br>0412-0200 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm<br>Zawór grzejnikowy RTD-N z głowicą termostatyczną RTD 3100 + zawór odcinający RLV firmy DANFOSS. | szt. |         |       |
|           |                          | 4                                                                                                                                            | szt. | 4,000   |       |
|           |                          |                                                                                                                                              |      | RAZEM   | 4,000 |